Um- und Neubau der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld

KOSTENSCHÄTZUNG

14/01/2014

1. Neubau der Grundschule Neubau der Gemeinschaftsschule

1.1 Grundflächen Grundschule bei 2-geschossiger Bebauung: 1.630,00 m²

Kostenermittlung nach BKI Baukostenindex:

Mittlerer Preis/m² Grundschulneubau

Stand 1. Quartal 2013 = 1.235,00 €/

Mögliche Ausführungszeit der Maßnahme ist in 2015. Dadurch ergibt sich durch den Baupreisanstieg von ca. 3,5 %/Jahr ein Preis von

1.235,00 €/m² x 1,07 =

1.321,45 €/m²

Das ergibt gerundet

1.320,00 €/m²

Kosten geschätzt 1.320,00 €/m²

1.630,00 m² x 1.320,00 €/m² =

2.151.600,00 €

Nebenkosten ca 21 % =

451.836,00 €

Außenanlagen ca 8% =

172.128,00 €

Gesamt

2.775.564,00 €

1.2 Grundflächen Gemeinschaftsschule
bei 2-geschossiger Bebauung:

2.910,00 m²

Kostenansatz geschätzt bei Ausführung in 2016:

1.235,00 €/m² x 1,105 =

1.364,67 €/m²

Das ergibt gerundet =

1.365,00 €/m²

Kosten geschätzt 1.365,00 €/m²

2.910,00 m² x 1.365,00 €/m² =

3.972.150,00 €

Nebenkosten ca 21 % =

834.151,50 €

Außenanlagen ca 8% =

317.772,00 €

Gesamt

5.124.073,50 €

1.3 Abbruchkosten der zurückzubauenden Bestandsgebäude

Bei den abzubrechenden Bestandsgebäuden handelt es sich um ca. 13.625,00 m³ umbauten Raum.

Kosten geschätzt:

13.625,00 m³ x ~ 16,65 €/m³ =

16,65 €/m²

230.000,00 €

1.4 Kosten für die übergangsweise Aufstellung von Klassen-containern

Für 6 bzw. 14 Klassen:

Mietkosten	158.700,00 €
Auf- und Abbau, Erdarbeiten, Anschluss Elektro	<u>67.300,00 €</u>
	<u>226.000,00 €</u>

1.5 Für das Herrichten des Heizungs- und Bestandskellers im Übergangsbereich zur kleinen Sporthalle

Hier sind die Außenwände, Innenwände und die Geschosdecke zu erhalten. Nach den Abbrucharbeiten sind diese Bauteile zu ertüchtigen und mit einem einfachen Dach zu versehen. Danach werden diese Dachflächen mit Erde angedeckt und als Hoffläche genutzt.

Pauschal für ca. 250,00 bis 300,00 m ² 300,00 m ² x 150,00 €/m ² =	<u>45.000,00 €</u>
--	--------------------

1.6 Kunst im öffentlich Raum
0,5 % KG 300 + 400

30.600,00 €

Zusammenstellung der Kosten für die Neubauten:

Grundschule	2.775.564,00 €
Gemeinschaftsschule	5.124.073,50 €
Abbruch	230.000,00 €
Container	226.000,00 €
Heizungskeller Bestand	45.000,00 €
Kunst i.ö.R.	<u>30.600,00 €</u>

	brutto 8.431.237,50 €
zur Rundung/Sicherheit	<u>18.762,50 €</u>
gesamt	<u>8.450.000,00 €</u>

2. Umbau des Verwaltungsgebäudes und des Naturwissenschaftsgebäudes

2.1 Grundfläche des Verwaltungsgebäudes bei 3-geschossiger Bauweise: 820,00 m²

Da in diesem Gebäude die geringsten Umbauarbeiten anstehen; hier nur ein Aufzug neu eingebaut werden muss, ist hier ein entsprechend niedriger Kostenansatz zu wählen.

Kosten geschätzt: 250,00 €/m²
820,00 m² x 250,00 €/m² = 205.000,00 €

2.2 Grundflächen des Naturwissenschaftsgebäudes bei 3-geschossiger Bauweise: 1.485,00 m²

In diesem Bestandsgebäude sind umfangreiche Umbaumaßnahmen erforderlich.
Raumstrukturen und Raumnutzungen werden umgeplant.
Ein neuer WC-Trakt wird eingebaut. Fenster, Dach und Fassaden werden energetisch saniert.
Alle Klassenräume werden elektrisch, datentechnisch und akustisch überarbeitet.

Kosten geschätzt: 1.000,00 €/m²
1.485,00 m² x 1.000,00 €/m² = 1.485.000,00 €

Zusammenstellung der Kosten für die Umbauten
Kostengruppe 300 und 400:

Verwaltungsgebäude 205.000,00 €
Naturwissenschaftsgebäude 1.485.000,00 €

Nebenkosten ca. 10 % brutto 1.690.000,00 €
Außenanlagen ca. 6 % 169.000,00 €
101.400,00 €

brutto 1.960.400,00 €

zur Rundung/Sicherheit 39.600,00 €

gesamt 2.000.000,00 €

Gesamtzusammenstellung der Kosten

1. Neubau Grund- und Gemeinschaftsschule	8.450.000,00 €
2. Umbau Verwaltungs- und Naturwissenschaftsgebäude	<u>2.000.000,00 €</u>

brutto 10.450.000,00 €

Neumünster, den 14.01.2014
FD 60 Gebäudewirtschaft,
Tiefbau und Grünflächen
Abt. Zentrale Gebäudewirtschaft
60.2.2 hei-hs
Im Auftrag

Heitker

N:\FB IV\FD 65\Gem Dateien\00000\Liegenschaften\2 Schulen\3 Regionalschulen\Grund- und Regionalschule Einfeld\5 Planung +
Neubau\Kosten\KostenschätzungUm+NeubauGemeinschaftsschule.doc