

Anlage zur Drucksache 0401/2013/DS

Neubau einer Kita mit Familienzentrum und Projekthaus in der Werderstraße

27.05.2015

Raumprogramm	Größe in qm	Menge	Gesamtgröße in qm	Besonderheiten
Kita				baulicher Sonnenschutz, wo er notwendig ist
Krippe				Schallschutzdecken
2 Gruppeneinheiten bestehend aus jeweils				
Gruppenraum	50	2	100	Zugang nach Außen, Telefonanschlüsse
Ruheraum / Förderraum	20	2	40	direkter Zugang zum Gruppenraum
Bad / Wickelraum	20	2	40	mit Krippentoiletten und Dusche
Gardrobe	10	2	20	
Abstellraum	10	2	20	
Bau/ Bastel/ Matschraum	20	1	20	gefliest, auch die Wände bis 1,20 m, evtl. Dusche, Wasseranschluß, Erdgeschoss mit Tür nach draußen
Buggyabstellraum	20	1	20	im Eingangsbereich
Mitarbeiter WC's, je 1 behindertengerecht, geschlechtergetrennt	15	1	15	
Mitarbeiterdusche	2,5	1	2,5	
Gäste-WC	2,5	1	2,5	
Elementar				Schallschutzdecken
2 Gruppeneinheiten bestehend aus jeweils				
Gruppenraum	50	2	100	Zugang nach Außen über Treppe/ Balkon, Telefonanschlüsse
Bad	20	2	40	Wickelmöglichkeit
Gardrobe	10	2	20	
Abstellraum	10	2	20	
Förderräume	20	2	40	
Mitarbeiter WC's, je 1 behindertengerecht, geschlechtergetrennt	15	1	15	
Gäste-WC	2,5	1	2,5	
Bewegungsraum				siehe unter "Von allen Einrichtungen nutzbar"
Verwaltung, Küche, Mitarbeiter, Eltern				Schallschutzdecken
Elternsprechzimmer	12	1	12	PC-Anschluss, Telefon
Leitungsbüro	20	1	20	am Eingangsbereich der Kita, PC-Anschluss, Telefon
Ausgabeküche/Abwaschküche mit Vorratskammer	25	1	25	Platz für Rollwagen
Putzmittelraum/ Waschküche	10	1	10	
Kindermensa im Erdgeschoss	40	1	40	direkt neben der Küche mit Durchreiche und Verbindungstür
Sonstiger Lagerraum	12	1	12	
Kita insgesamt [qm]			636,5	

Familienzentrum				Schallschutzdecken, baulicher Sonnenschutz
Beratungsräume	20	3	60	Deckenbeamer, Projektionswände, PC-Anschlüsse, Wlan, mobile Wände
Büro	15	1	15	Telefon- und PC-Anschluss
Forum mit Küchenzeile und Tresen	60	1	60	u.a. offener Treffpunkt für den Sozialraum, Telefon- und PC-Anschluss
Gäste / Mitarbeiter-WC	pauschal		20	je nach Bauweise
Familienzentrum insgesamt [qm]			155	
Projekthaus				Schallschutzdecken in der gesamten Einrichtung, baulicher Sonnenschutz
Multifunktionsraum	160	1	160	Mobile Wände, schwingender Boden, Mobile Bühne
Küche mit Eßecke	35	1	35	Verbindung zum Multifunktionsraum und nach draußen, Arbeitsflächen in verschiedenen Arbeitshöhen / Industriespülmaschine
Leitungsbüro	20	1	20	
Büro	20	1	20	ebenerdig mit Sicht zum Eingangsbereich
Gruppenräume	25	3	75	Mädchen- / Jungen- / Peergroupraum / Workshop- und Projektarbeit
Multimediarraum	50	1	50	mit angrenzendem Lagerraum und Green Screen
Kreativwerkstatt	40	1	40	Wasseranschluss/ Tür nach draußen und zum angrenzenden Lagerraum
Materialräume	20	3	60	neben Multifunktionsraum, Medienraum, Kreativwerkstatt (dieser mit Tür nach draußen)
WC BesucherInnen	10	2	20	
WC MitarbeiterInnen	10	1	10	
WC behindert	10	1	10	
Duschen	2	5	10	
Putzmittel/Waschküche	1	10	10	Wasseranschluss/ Waschmaschine
Projekthaus insgesamt [qm]			520	
Von allen Einrichtungen nutzbar				baulicher Sonnenschutz
Besprechungszimmer/ Sozial- und Mitarbeiterraum	30	1	30	
Bewegungsraum mit 2 abschl. Geräteschränken	200	1	200	Hängevorrichtungen an der Decke für Boxsäcke, Schaukeln, Trennvorhang, schwingender Allzweckboden, mit Straßenschuhen zu begehen
gemeinsam nutzbar [qm]			230	
alle Bereiche insgesamt [qm]			1541,5	
Im Außenbereich				
Sonnensegel, Spielgeräte				
Abstellraum für Spielmaterial bzw. Material Projekthaus	20	3	60	