

AZ: 60.3 Frau Kaiser/Herr Schnittker

**Drucksache Nr.: 0007/2018/DS**

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Bau- und Vergabeausschuss	21.06.2018	Ö	Endg. entsch. Stelle
Hauptausschuss	26.06.2018	Ö	Kenntnisnahme

**Berichtersteller:**

Stadtbaurat Herr Kubiak

**Verhandlungsgegenstand:**

**Ausbau der Straße Am Hünengrab**

**A n t r a g :**

Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt den Ausbau der Straße Am Hünengrab wie nachfolgend beschrieben (Baubeschluss).

**ISEK-Ziel:**

Infrastrukturen optimieren

**Finanzielle Auswirkungen:**

Bau- und Planungskosten von 250.000,00 Euro.  
Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen zur Verfügung.

**B e g r ü n d u n g :**

**I. Ausbauplanung**

Die Stadt Neumünster beabsichtigt die grundlegende Erneuerung der Straße Am Hünengrab (Vollausbau).

Der Ausbau beginnt am Knotenpunkt Ostlandstraße/Am Hünengrab Nord und endet am Knotenpunkt Ostlandstraße/Pommernstraße/Am Hünengrab.

Die Straßensanierung erfolgt im Vollausbau, das heißt, dass der Zustand des öffentlichen Straßenraumes eine grundlegende Sanierung des Straßenoberbaues erforderlich macht und neu gegliedert wird.

Der Ausbau erfolgt wegen des schlechten straßenbaulichen Zustandes (Schlaglöcher, Risse, Aufbrüche und Flickstellen) und wegen des schlechten städtebaulichen Erscheinungsbildes. Dazu gehört die Gestaltung der Straße Am Hünengrab, an die der übrigen Straßen in diesem Wohngebiet anzupassen.

Zudem wird die Straße Am Hünengrab durch den Ausbau den Anforderungen des künftig geplanten verkehrsberuhigten Bereiches gerecht.

Die Ausbaulänge beträgt ca. 229 m.

Es ist vorgesehen, die Straße Am Hünengrab in einer Breite von 5,00 m bis 6,50 m zu befestigen. Im Zuge der Herstellung der neuen Straßenbefestigung sind eine mittig angeordnete Rinne mit einer Breite von 0,50 m herzustellen und die vorhandenen Straßenabläufe abzubrechen und entsprechend des geplanten Rinnenverlaufs zu erneuern.

Im Zuge dieser Baumaßnahme wird in der Straße Am Hünengrab die vorhandene Beleuchtung abgebrochen und neu hergestellt.

Zurzeit befinden sich zwei parallel verlaufende Regenwasserkanäle in der Straße Am Hünengrab, von denen einer außer Betrieb ist und im Zuge der Straßenbauarbeiten zurückgebaut (verdämmt) wird.

Eine Erneuerung des vorhandenen Schmutzwasserkanals ist nicht vorgesehen. Die punktuellen Schäden werden durch offene Reparatur oder in geschlossener Bauweise ausgeführt.

Verkehrstechnisch werden die Arbeiten in der Straße Am Hünengrab unter Vollsperrung durchgeführt, wobei der Anliegerverkehr, wenn technisch möglich, aufrechterhalten wird.

Die wesentlichen Details der Planung sind als Anlage der Vorlage beigefügt.

## **II. Beteiligung**

Die Planung wurde dem Stadtteilbeirat und den Anliegern umfangreich vorgestellt (11.06.2014, 04.09.2014 und 18.09.2014). Eine Zustimmung wurde wegen der Beitragspflicht der Anlieger nach KAG versagt.

Zum derzeitigen Zeitpunkt besteht keine Beitragspflicht mehr.

Eine Kopie der Vorlage erhält der Stadtteilbeirat.

## **III. Umsetzung**

Unmittelbar nach Beschlussfassung ist beabsichtigt, die Maßnahme auszuschreiben und noch in 2018 zu vergeben und wenn möglich, noch in 2018 baulich umzusetzen.

Im Auftrage

Dr. Olaf Tauras  
Oberbürgermeister

Thorsten Kubiak  
Stadtbaurat

### **Anlagen:**

- Anlage 1: Übersichtslageplan
- Anlage 2: Regelquerschnitt
- Anlage 3: Straßenbaulageplan